

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายในดง หมู่ที่ ๓ บ้านห้องสูง ตำบลชัยชุมพล อำเภอ
ลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลชัยชุมพล

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๘๔๗,๐๐๐.๐๐ บาท

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

งานก่อสร้างถนน คสล. สายในดง หมู่ ๓ บ้านห้องสูง ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐.๐๐ เมตร หนา
๐.๑๕ เมตร และมีพื้นที่เทคอนกรีต ๑,๕๐๐ ตารางเมตร

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๘๔๗,๐๐๐.๐๐ บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

แบบสรุปลงานก่อสร้างทาง

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายอดุลย์ คันทะเรศร์	ประธานกรรมการฯ
๗.๒ นายอภิเชก พุ่มอรัญ	กรรมการ
๗.๓ นายพิเชษฐ ขำน้ำคู้	กรรมการและเลขานุการ

แบบสรุปราคาประมาณการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายในดง หมู่ 3 บ้านห้องสูง ต.ชัยชุมพล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์
 ปริมาณงาน กว้าง 3.00 เมตร ยาว 500.00 เมตร ทน 0.15 เมตร และมีพื้นที่ใช้สอยรวม 1,500.00 ตารางเมตร
 พิกัด GPS

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งที่ 339/2567 เมื่อวันที่ 9 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2567 แบบเลขที่ /2567

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	งานดิน							
	-งานวางป่าและขุดตอ(ปรับพื้นที่)	ตร.ม.	500.00	1.77	885.00	1.3642	2.41	1,207.32
	-ขุดรื้อผิวทางเดิม(คอนกรีตหนา 0.15 ซม.)	ตร.ม.	0.00	113.00	-	1.3642	154.15	-
	-งานไหลทางวัสดุมวลรวม(ลูกรัง)	ลบ.ม.	80.00	71.00	5,680.00	1.3642	96.86	7,748.66
2	งานรองพื้นทาง							
	-ทรายรองพื้นทาง	ลบ.ม.	75.00	394.00	29,550.00	1.3642	537.49	40,312.11
3	งานผิวทาง							
	-งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 15 ซม.	ตร.ม.	1,500.00	394.43	591,645.00	1.3642	538.08	807,122.11
	-ค่าตัดรอยต่อคอนกรีตและหยอดคยาง	ม.	252.00	24.12	6,078.24	1.3642	32.90	8,291.94
	-ค่าหยอดคยางรอยต่อคอนกรีต	ม.	48.00	15.22	730.56	1.3642	20.76	996.63
	-เหล็ก TIE BAR ,DOWEL RB 15 มม.SR 24	ตัน	0.457	25,140.19	11,489.07	1.3642	34,296.25	15,673.38
	-เหล็ก TIE BAR ,DOWEL DB 12 มม.SD 40	ตัน	0.00	22,928.35	-	1.3642	31,278.86	-
	-ค่าแรงผูก,ตัด,ตัดเหล็ก	ตัน	0.457	3,600.00	1,645.20	1.3642	4,911.12	2,244.38
4	งานเปิดเตล็ด							
	-ท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร	ม.	0.00	1,411.00	-	1.3642	1,924.89	-
					647,703.07		TOTAL	883,596.52

แบบสรุปราคาประมาณการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายในดง หมู่ 3 บ้านท้องสูง ต.ชัยชุมพล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์
 ปริมาณงาน กว้าง 3.00 เมตร ยาว 500.00 เมตร หนา 0.15 เมตร และมีพื้นที่ใช้สอยรวม 1,500.00 ตารางเมตร
 พิกัด GPS


ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งที่ 339/2567 เมื่อวันที่ 9 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2567 แบบเลขที่ /2567


ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
-	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง					=	647,703.07	
-	ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง					=	1.3642	
-	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง ค่า Factor F						883,596.52	
-	ค่าป้ายโครงการ	1	ป้าย(L/S)	3,000.00	3,000.00	=	3,000.00	
-	รวมทั้งหมดเป็นเงิน					=	886,596.52	
-	คิดราคาโครงการ(ปรับยอดเป็น)					=	847,000.00	


ตัวอักษร


แปดแสนสี่หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน

(รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

(ลงชื่อ)..........ประมาณการ
 (นายพิเชษฐ์ ชัยน้ำคู้)
 นายช่างสำรวจชำนาญงาน

(ลงชื่อ)..........ตรวจ
 (นายอภิเชก พุ่มอรุณ)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)..........เห็นชอบ
 (นายอดุลย์ คันทะเรศร์)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)..........อนุมัติ
 (นางชลิฎา จินคุ้ม)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชัยชุมพล