

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลชัยชุมพล ที่ ๒๔ /๒๕๕๙ ลงวันที่
๑๙ มกราคม ๒๕๕๙ คณะกรรมการฯ ได้พิจารณา กำหนดราคากลางแล้วได้ผลดังนี้

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยปู่พญาแก้ว หมู่ที่ ๕ บ้านนาทะเล ตำบลชัยชุมพล
อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์

หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลชัยชุมพล.....

๒. วงเงินงบประมาณที่ตั้งไว้.....๓๘๔,๐๐๐...บาท (สามแสนแปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยปู่พญาแก้ว หมู่ที่ ๕ บ้านนาทะเล
ตำบลชัยชุมพล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร
ลงดินลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐ - ๐.๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๐๘ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ มกราคม ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๓๘๔,๐๐๐.-บาท (สามแสนแปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบ ป.ร.๔ จำนวน ๑ แผ่น

๕.๒ แบบ ป.ร.๕ จำนวน ๑ แผ่น

๕.๓ แบบ ป.ร.๖ จำนวน - แผ่น

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายอดุลย์ คันทะเรศร์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวิสูตร แก้วชูเชิด)

พ.จ.อ.....กรรมการ

(สุพล สังข์ทอง)

ภายใต้เงื่อนไข

- Factor F ปรับปรุงใหม่ กค. ๐๔๒๑.๕/๕๕๗๓ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๕

- ราคาวัดก่อสร้าง สนง.พาณิชย์ จังหวัดอุตรดิตถ์ เดือน ธันวาคม ๒๕๕๘

- บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง กรมบัญชีกลาง ฉบับปรับปรุง
ตุลาคม ๒๕๕๘

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลชัยจุมพล (คณะกรรมการกำหนดราคากลาง)


ตามคำสั่งที่ 24/2559 ลงวันที่ 19 มกราคม 2559 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ให้มีหน้าที่ กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยปู่พญาแก้ว หมู่ที่ 5 บ้านนาทะเล ตำบลชัยจุมพล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้พิจารณาพร้อมกันแล้ว ราคาดังกล่าวมีความเหมาะสม และ มีความเห็นชอบ เป็นเอกฉันท์ ให้ใช้ราคาประมาณการโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยปู่พญาแก้ว หมู่ที่ 5 บ้านนาทะเล ตำบลชัยจุมพล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ต่อไป


ลงวันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2559

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวมค่างานก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	285,294.00	1.3365	381,295.43	
2	ป้ายบอกโครงการ	3,000.00		3,000.00	
	เงื่อนไข				
	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	- เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			384,295.43	
	คิดเป็นเงิน			384,000.00	
	ตัวอักษร	สามแสนแปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน			
	ขนาดหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า	608.00 ตร.ม.			
	เฉลี่ยราคาประมาณ	631.58 บาท/ตร.ม.			

จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ.......... ประธานกรรมการ
(นายอดุลย์ คันทะเรศร์) ปลัด อบต.ชัยจุมพล

ลงชื่อ.......... กรรมการ
(นายวิสูตร แก้วชูเชิด) ผอ.กองช่าง อบต.ชัยจุมพล

ลงชื่อ.......... กรรมการ
(พ.จ.อ. สุกพล สังข์ทอง) จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.ชัยจุมพล

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลชัยชุมพล กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ประเภท งานทาง

เจ้าของ องค์การบริหารส่วนตำบลชัยชุมพล

สถานที่ก่อสร้าง ซอยปทุมณาแก้ว หมู่ที่ 5 บ้านนาทะเล ตำบลชัยชุมพล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์

หน่วยงานที่ออกแบบแปลนและรายการ ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลชัยชุมพล กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
แบบเลขที่

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4

จำนวน 1 แผ่น

วันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2559

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
		รวมเป็นเงิน (บาท)		รวมเป็นเงิน (บาท)	
1	ประเภทงานทาง	285,294.00	1.3365	381,295.43	
2	ป้ายโครงการ	3,000.00	-	3,000.00	
	เงื่อนไข				
	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	- เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			384,295.43	
	คิดเป็นเงินเพียง			384,000.00	
	ตัวอักษร	สามแสนแปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน			
	ขนาดหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า	608.00 ตร.ม.			
	เฉลี่ยราคาประมาณ	631.58 บาท/ตร.ม.			

ผู้ประมาณการ.....

(นายพิเชษฐ ขำน้ำคู้)

ตำแหน่ง นายช่างสำรวจ

ผู้ตรวจ.....

(นายวิสูตร แก้วชูเชิด)

ตำแหน่ง ผอ.กองช่าง

ผู้เห็นชอบ.....

(นายอดุลย์ คันทะเรศร์)

ตำแหน่ง ปลัด อบต.ชัยชุมพล

ผู้อนุมัติ.....

(นายมาตร อินมา)

ตำแหน่ง นายก อบต.ชัยชุมพล

รายการประมาณราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยู่พญาแก้ว ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 202.00 เมตร พร้อมลงดินลูกรังไหล่ทาง
ข้างละ 0 - 0.50 เมตร ขนาดหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 608.00 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง ขอยู่พญาแก้ว หมู่ที่ 5 บ้านนาทะเล ตำบลชัยภูมิ อำเภอรัตนบุรี จังหวัดอุตรดิตถ์

ส่วน โยธา
ประมาณการโดย นายพิเชษฐ์ ชำนาญ
หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลชัยภูมิ
กรม ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
วันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	กิจกรรมงานก่อสร้างทาง								
1	งานรื้อผิวถนน ค.ส.ล.เดิม	606.00	ตร.ม.	-	-	50.00	30,300.00	30,300.00	- ชนิดทิ้ง
2	ทรายหยาบรองพื้นทาง	37.00	ลบ.ม.	398.00	14,726.00	99.00	3,663.00	18,389.00	
3	งานคอนกรีตโครงสร้าง	91.00	ลบ.ม.	1,766.00	160,706.00	306.00	27,846.00	188,552.00	
4	เหล็กเส้นกลม RB Ø 15 มม.	158.00	กก.	18.00	2,844.00	3.30	521.40	3,365.40	
5	เหล็กตะแกรงวายเมท Ø 4 มม. @ 0.20 ม.#	608.00	ตร.ม.	27.00	16,416.00	5.00	3,040.00	19,456.00	
6	ท่อพีวีซี Ø 3/4"	1.50	ท่อน	52.00	78.00	-	-	78.00	
7	แผ่นโพน	2.00	แผ่น	20.00	40.00	-	-	40.00	
8	งานแบบข้างตึตามยาว 2 ซ้ำ	404.00	เมตร	20.60	8,322.40	-	-	8,322.40	
9	ดินลูกรังไหล่ทาง	38.00	ลบ.ม.	94.00	3,572.00	99.00	3,762.00	7,334.00	
10	งานหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	120.00	เมตร	12.31	1,477.20	-	-	1,477.20	
11	ค่าแรงงานประกอบแบบ	60.00	ตร.ม.	-	-	133.00	7,980.00	7,980.00	
	รวมข้อ 1 - 11							285,294.00	